

Odpowiedź Zamawiającego na zadane pytania

**Dot. remont pomieszczeń Domu Studenckiego ASP mieszczącego się w Gdańsku przy
ul. Chlebnickiej 13/16 - poziom 200, nr ZK-213/7/2012**

Wykonawca zadał następujące pytania na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1 :

według Przedmiaru Robót w poz.126 okna z klejonego drewna sosnowego
= 29,461 m² w pom. 201,202,203,210,211,archiwum , dziekan

Proszę o załączenie " Wykazy Stolarki Okiennej "

Odpowiedź:

Zestawienie stolarki okiennej do wymiany - uszczegółowienie obmiaru pozycji 126:

poziom 200

1. okna w pom. 211 - 1 szt. i pom. 212 - 1 szt. łącznie **2 szt.** okien o wymiarze **178 x 112 cm** (okna w proporcji do załączonego rysunku – podział i profile bez zmian)
2. okna w pom. 201 - 2 szt, w pom. 202 - 2 szt, w pom. 203 - 2 szt, w pom. 210 - 2 szt, w pom. 211 - 1 szt. łącznie **8 szt.** okien o wymiarze **199 x 138 cm** (dokładnie wg załączonego rysunku)

poziom parteru

3. okna w archiwum – **2 szt.** Okna o wymiarze **164 x 116 cm** (okna w proporcji do załączonego rysunku – podział i profile bez zmian)
4. okno u Dziekana - **1 szt.** Okno o wymiarze **178 x 138 cm** (okna w proporcji do załączonego rysunku – podział i profile bez zmian)

Łączna powierzchnia okien do wymiany: $1,78 \times 1,12 \times 2 + 1,99 \times 1,38 \times 8 + 1,64 \times 1,16 \times 2 + 1,78 \times 1,38 \times 2 = \mathbf{32,22 \text{ m}^2}$

W załączeniu schemat okna na stronie internetowej.

Pytanie 2 Zwracam się z prośbą o dostanie niżej wymienionych materiałów w celu rzetelnej wyceny - Przedmiar Inst. elektryczne - poz. 70 wykonania projektu inst.ppoż. oraz poz. 71 wykonanie prac na podstawie projektu .

- 1) K. Boryczewski, M.K. Sikorska „Ekspertyza techniczna w zakresie zabezpiecze przeciwpożarowych istniejącego-przebudowywanego budynku Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku ul.Chlebnicka 13/16”; Straszyn, 27.04.2007r.
- 2) Postanowienia Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku nr WZ-5595/87/2007, WZ-5595/88/2007 i WZ-5595/89/2007.
- 3.) G. Bukal „Projekt przebudowy domu studenckiego ASP w Gdańsku i zmiany sposobu użytkowania poziomu 300 i 400 tzw. Domu Angielskiego na zespół pracowni dydaktycznych ASP, Gdańsk ul. Chlebnicka 13-16.” Gdańsk, lipiec 2007r.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej ekspertyzy techniczne w zakresie ppoż. oraz postanowienia Komendanta wojewódzkiego PSP w Gdańsku.

Powyższe opracowania dotyczą całego zespołu budynków (Dom Angielski i 4 kamieniczki).

Jednocześnie informujemy, że dla poziomu 300 i 400 nie opracowano dokumentacji technicznej dla nowej funkcji użytkowej. Poziomy te są wyłączone z eksploatacji.