

PRZEDMIAR, KOSZTORYS NAKŁADCZY UZUPEŁNIENIE Z DNIA 15.04.2014

NAZWA INWESTYCJI : Przedproża obiektu ASP
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk, ul.Chlebnicka 13/16
INWESTOR : Akademia Sztuk Pięknych
ADRES INWESTORA : Gdańsk Targ Węglowy 6
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Zajęczkowski
DATA OPRACOWANIA : 15.04.2014

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0805-04	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej (36.10+4.80)*1.20	m ² m ²	49.080	
				RAZEM	49.080
2	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III (36.10+4.80)*1.0*1.50	m ³ m ³	61.350	
				RAZEM	61.350
3	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III poz.2	m ³ m ³	61.350	
				RAZEM	61.350
4	KNR 2-31 0302-04 z.o. 2.12. 9901- 05	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m. KOSTKA Z ODZYSKU poz.1	m ² m ²	49.080	
				RAZEM	49.080

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR 2-31 0805-04	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej obmiar = 49.080 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.7371r-g/m ²	r-g	36.1769				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
2	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III obmiar = 61.350 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 4.2r-g/m ³	r-g	257.6700				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
3	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrzaniem na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III obmiar = 61.350 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 1.41r-g/m ³	r-g	86.5035				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
4	KNR 2-31 0302-04 z.o. 2.12. 9901-05	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m. KOSTKA Z ODZYSKU obmiar = 49.080 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.2482*1.1=1.37302r-g/m ²	r-g	67.3878				
2*		-- M -- piasek 0.118m ³ /m ²	m ³	5.7914				
3*		cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 0.0328t/m ²	t	1.6098				
4*		woda 0.0877m ³ /m ²	m ³	4.3043				
5*		materiały pomocnicze 0.5%(od M)	%	0.5000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								