



Gdańsk, 30.05.2016 r.

Dot. postępowania ZK-213 / 4 / 2016, Wykonanie etapu IV przebudowy i adaptacji przyziemia i piwnic Wielkiej Zbrojowni w Gdańsku w ramach programu Zbrojownia Sztuki

W związku z zadanymi pytaniami Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy kasyety podłogowe w piwnicy mają być wykonane w systemie ciężkim tak jak na parterze?

Odpowiedź

Kasyety podłogowe należy wykonać w systemie ciężkim – analogicznie do kaset w przyziemiu.

Pytanie 2

Jak należy osadzić kasyety podłogowe, skoro nie wykonujemy warstwy wykończeniowej (ostatecznej) posadzki? Prosimy o szczegółowe rozwiązanie.

Odpowiedź

Należy przewidzieć i wycenić indywidualnie tymczasowe mocowania tymczasowe do podłoża i pokrywy zabezpieczające, umożliwiające późniejsze wykonanie warstw docelowych bez naruszenia położenia oraz zawartości kaset.

Pytanie 3

W przedmiarze robót przewidziano montaż gniazd RJ45 dla sieci strukturalnej natomiast nie przewidziano okablowania. Czy należy uwzględnić w ofercie okablowanie strukturalne? Jeśli tak to w jakiej ilości i zakresie?

Odpowiedź

Zamawiający na tym etapie nie przewiduje układania okablowania strukturalnego w obrębie piwnic. W wyposażeniu kaset podłogowych należy przewidzieć wyłącznie montaż pustych ramek pod gniazda RJ45 (z zaślepkami). Poza tym wyposażenie kaset (uzbrojonych) powinno zawierać komplet wsporników, adapterów, ramek itp., umożliwiając późniejszy zatraskowy montaż wyposażenia zgodnie z rysunkiem PW-E-0.11 czyli 2 x gn.230V, 2 x gn.230 DATA, rezerwa na gniazdo do multimediiów.

Wyjaśnienia (informacje) dodatkowe.

Instalacje Elektryczne:

Dla montażu opraw tymczasowych, ewakuacyjnych oraz głośników DSO w strefie sanitariatów należy przewidzieć podwieszenie ich na ciągach koryt metalowych 100x50, łączna długość ok. 25mb, w tym 8 sztuk zawiesi x ok.3m. Powyższe ujęto w pozycjach 73 i 74 przedmiaru (Dział korytka tymczasowe).

Dla montażu na łukach ścian opraw ewakuacyjnych Em należy uwzględnić podstawki (wg rysunku detalu w projekcie architektury- rys. 01) analogicznie jak w strefie parteru. Powyższe wycenić indywidualnie i uwzględnić w koszcie montażu opraw. Rysunek detalu w załączeniu.

System SAP (dział 4):

Montaż przycisków ROP w strefie podziemia należy wykonać z doprowadzeniem przewodów z posadzki, na ścianie układając je w rurkach Cu (jak instalacja oświetlenia ewakuacyjnego w strefie wyjść ku ul. Tkackiej). Powyższe ujęto w pozycjach 9, 10 i 11 przedmiaru instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru.

Z-ca KANCELERZA

mgr  Wochyrt